Ongewijzigd

Vide 3250 +P
onbenoemde ruimte
01.15
22,0 m²

- stalen latei opnemen 2350+P afm. cf. opg. constr.
- dagkant afwerken met 18mm multiplex gegrond en geschilderd Ral 9010

treiziitje
01.13
6,9 m²

W.02
H=2400mm

aanlandplekken
01.12
38,4 m²

1000+vl

- stalen latei opnemen 2350+P afm. cf. opg. constr.
- dagkant afwerken met 18mm multiplex gegrond en geschilderd Ral 9010

bestaande CAR
01.09
77,3 m²

MCR
01.11
26,2 m²

Type: hergebruik houten puien
bestaande uit twee losse delen
Geluidseis: /
Brandwerend: /

redactie links
01.10
72,6 m²

01.L-09b (h)
01.L-09a (h)
draaizicht W.02 boven pui

bestaande deur
v.z.v. paklicor en
drenger

bst

Type: nieuwe houten kozijn met dichte deur
t.p.v. bestaande kozijn
Geluidseis: R_w > 39dB
Brandwerend: 60 min, zelfsluitend
Opm: deur v.z.v. paslicor en drangers

01.L-03

01.L-04

Type: nieuwe houten kozijn met dichte deur
t.p.v. bestaande kozijn
Geluidseis: R_w > 39dB
Brandwerend: 60 min, zelfsluitend
Opm: deur v.z.v. drangers

gang
01.06
62,4 m²

Wanden boven plafond v.z.v. extra gipsplaat, sparingen/
- doorvoeren dichtzetten, naden kitten met elastische kit

projectruimte
01.08
44,6 m²

projectruimte
01.07
35,6 m²

Type: Glazen pui met glazen deur
Merk: Systems-clip-in Silence 2242
Geluidseis: Pui R_w > 42dB, deur $R_{w;p}$ > 38dB
Brandwerend: /
Opm: dubbele deuren met 180° open stand

huiskamer
01.03
35,8 m²

Type: nieuwe dichte deur in bestaand kozijn
Geluidseis: /
Brandwerend: 60 min
Opm: v.z.v. EMF drangers

MS W.02 100mm rondom wit geschilderd

kozijn handhaven

bovekant sparing 2350+vl

pantry
01.04
7,4 m²

meubel volgens tek.
DOSHUV01 Meubel pantry 01.04 - LANDELIJK

bst-01.L-06 (h)

01.L-06 (h)

opslag
01.05
1,5 m²

e-kast

01.L-07

Type: nieuwe deur in bestaand houten kozijn
afmeting nieuwe deur 930x2315mm
Geluidseis: /
Brandwerend: 60 min, zelfsluitend
Opm: v.z.v. glasstrook

01.L-08

gang
01.02
18,6 m²

trappengat v1
01.01
15,9 m²

toilet heren
01.21
7,2 m²

toilet dames
01.18
5,0 m²

toilet dames
01.19
1,5 m²

toilet heren
01.22
1,5 m²

toilet dames
01.20
1,5 m²

latei

algemeen:
brandscheiding controleren en herstellen
WBDBO 60

redactie rechts
01.16
74,2 m²

redactie rechts
01.17
39,8 m²

Type: nieuwe houten pui met dichte deur
Geluidseis: glas R_w > 42dB, deur $R_{w;p}$ > 39dB
Brandwerend: /

Type: nieuwe houten pui met dichte deur
Geluidseis: glas R_w > 42dB, deur $R_{w;p}$ > 39dB
Brandwerend: /

Type: nieuwe houten pui met dichte deur
Geluidseis: glas R_w > 42dB, deur $R_{w;p}$ > 39dB
Brandwerend: /

belplek
01.24
4,4 m²

belplek
01.23
4,4 m²

belplek
01.25
4,4 m²

belplek
01.26
4,4 m²

01.R-01

01.R-02

01.R-03

01.R-04

W.04

Wand aansluiting geluidswerend dichtzetten

Type: nieuwe houten pui met dichte deur
Geluidseis: glas R_w > 42dB, deur $R_{w;p}$ > 39dB
Brandwerend: /

redactie rechts
01.29
45,0 m²

W.04

Type: Glazen pui met glazen deur
Merk: Systems-clip-in Silence 2242
Geluidseis: Pui R_w > 42dB, deur $R_{w;p}$ > 38dB
Brandwerend: /

kokerprofiel n.t.b. t.b.v. bevestigen scherm

vergaderruimte 1
01.30
10,9 m²

01.R-07b

Type: nieuwe houten kozijn met dichte deur
Geluidseis: deur Rw;p > 39 dB
Brandwerend: /
Opm: deur dubbelzijdig en in 2 kleuren
afwerken; buitenkant kleur terracotta (F4161),
binnenkant kleur antraciet (BS2450)

vliesgevel/ kolom aansluiting geluidswerend dichtzetten

01.R-08

kokerprofiel n.t.b. t.b.v. bevestigen scherm

vergaderruimte 2
01.31
20,1 m²

- Alle nieuwe deuren in bestaande kozijnen worden ihw ingemeten
- Grijze zones/ wanden duiden aan dat er geen wekzaamheden zijn

RENVOOI WANDEN

W.01 2x 12,5 mm Gipskartonplaat
50 mm ms-stijl
2x 12,5 mm Gipskartonplaat

W.02 2x 12,5 mm Gipskartonplaat
50 mm v.v. minerale wol isolatie
2x 12,5 mm Gipskartonplaat

R w > 50 dB

W.03 2x 12,5 mm Gipskartonplaat
50 mm stijl vv minerale wol
5mm spouw
50 mm stijl vv minerale wol
2x 12,5 mm Gipskartonplaat

frames niet gekoppeld
R w > 62 dB
2x voorzetwand, parallel of
1 x schuin geplaatst volgens
tekening

W.04 3x 12,5 mm Gipskartonplaat
50 mm v.v. minerale wol isolatie
3x 12,5 mm Gipskartonplaat

R w > 58 dB

W.05 2x 12,5 mm Gipskartonplaat
75 mm stijl vv minerale wol
5mm spouw
75 mm stijl vv minerale wol
2x 12,5 mm Gipskartonplaat

frames niet gekoppeld
R w > 65 dB

hergebruik deur/ element

nieuwe deur/ element

bestaande deur/ element handhaven

geen bouwkundige werkzaamheden

BRANDVEILIGHEID:

kozijn zelfsluitend
kozijn 30min WBDBO
kozijn 60min WBDBO
brandscheiding, 20min WBDBO
brandscheiding, 30min WBDBO
brandscheiding, 60min WBDBO
brandscheiding, 90min WBDBO
RM rookmelder
NV algemene noodverlichting
vluchtwegaanduiding
noodutgang
pb paniekbeslag
handmelder
blusdeken
brandslanghaspel
handblusser
aanhelen vensterbank na verwijderen bestaande wand
BMC brandmeldcentrale
BMI brandmeldinstallatie

N

KADASTRALE KAART:
SCHAAL: 1:500
ADRES: Science Park Eindhoven 5550 Son
PERCEEL: Sectie en Nr

0 2023-11-07 origineel

ALLE MAATVOERING IN HET WERK TE CONTROLEREN!

PROJECTNUMMER 23-005
PROJECTNAAM Verbouwing kantoorpand Omroep Brabant in Son
BLADNUMMER UV_211-PLG_O
BETREFT 1e Verdieping OVZ - Nieuw

FASE DEFINITIEF
START DATUM 2023-04-26
WIJZIGINGS DATUM 2023-11-07
GETEKEND D.vd.K
GECONTROLEERD X.X.
FORMAAT A0
SCHAAL 1:50

PROJECT ADRES Science Park Eindhoven 5550
5692 EL Son
OPDRACHTGEVER Bouwbedrijf Boot
Grensteeen 27
4815 PP Breda

bb architecten
Markkade 1
4815 HJ Breda
+31765934451
www.bb-architecten.nl

Z:\PROJECTEN\BB INZAND\2023\23-005 Verbouwing kantoorpand Omroep Brabant in Son\01 BRONBESTAND\23-005_UV_211.pln 7-11-2023 13:02

Eerste verdieping 1:50